



Merkblatt Blower Door Test

Sehr geehrte AuftraggeberInnen,

um eine zügige Messung, eine möglichst geringe Beeinträchtigung des Baubetriebes und valide Messergebnisse zu garantieren, hier noch einige Hinweise.

Im Vorfeld benötigen wir folgende Informationen von Ihnen:

- Pläne aller Geschosse inkl. Schnitt
- Art und Lage der Heizungs- und Lüftungsanlage, evtl. Pläne
- Beschaffenheit und Lage von
 - o zentralen Zu- und Abluftöffnungen von Lüftungsanlagen
 - o Sanitärentlüftungen
 - o noch nicht abgedichtete Hausanschlussdurchdringungen (z.B. Wasser, Strom etc.)
 - o Zustand von Abflüssen/Bodeneinläufen in Bad, WCs, Küchen...

Am Messtag:

- Während der Messung und Leckagesuche müssen alle Aussentüren und Fenster für 1-4 Stunden (je nach Gebäudegröße und Baugegebenheiten) dauerhaft geschlossen bleiben. Alle Gewerke sind anzuhalten, benötigtes Material und Werkzeug entsprechend im Objekt vorzuhalten, da während der Messung ein Betreten und Verlassen des Gebäudes nicht möglich ist. Wir bitten Sie alle Gewerke im Voraus darüber zu informieren.
- Baustromkabel sind ggf. durch die Gebläseöffnung zu führen.
- Die Abgrenzung unbeheizter Bauteile (z.B. Keller) muss soweit hergestellt sein, dass die Messung im Nutzungszustand (d.h. ausreichend dichte Türen mit umlaufenden Dichtungen) durchgeführt werden kann. Sollte der Baustand dies noch nicht erlauben, bitten wir um Information vorab und Baufreiheit zur evt. provisorischen Abichtung.
- Alle Räume des Messobjektes müssen ungehindert begehbar sein. (keine frische Ausgleichsmasse, frisch lackiertes Parkett, frisch verlegte Fliesen etc.)

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Gebäudemesstechnik Beyermann

© by Gebäudemesstechnik Tobias Beyermann